

Договор за подизпълнител

Днес 09.03.2020 г. се сключи настоящият договор за възлагане на подизпълнение на договор за обществена поръчка между:

и

"МЕТАЛИК" АД с търговски адрес гр. Стара Загора, ул. "Промислена" ЕИК: 833067427, представлявано от инж. Дечко Колев - Председател на СД, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

„ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО" АД, гр. Гълъбово, ЕИК 833103535, с адрес на управление гр. Гълъбово, представлявано от инж. Е. Станчев в качеството си на прокурист, наричано за краткост **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор е „Среден ремонт на КА-1 и КА-2”
2. Неразделна част от договора са:
 - 2.1. Приложение №1 – Обем.
 - 2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на ремонта.
 - 2.3. Приложение №3 – Основни изисквания към съоръженията при приемане след извършване на основния ремонт.
 - 2.4. Приложение №4 - Годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2020 г., съгласуван с ЕСО ЕАД

3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 19184 и предмет: **“Среден ремонт на КА-1 и КА-2”**, в частта и по седма обособена позиция: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-2А на КА-2” възложител „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, по която **"МЕТАЛИК" АД** е определен за изпълнител.

II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора е **8720,00** лв. /словом: **осем хиляди седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.**
2. Единичните цени за извършване на ремонтните работи са посочени в Приложение №1.
3. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на осигурените от Възложителя такива.
4. Фактурирането се извършва при спазване разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.
5. Плащането по договора се извършва в срок до 60 дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности, акт за плащане, фактура-оригинал и документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП (в случай, че е приложимо). Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Страните приемат, че разплащането се извършва от възложителя по настоящия договор до 60 дни, като чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП няма да се прилага, доколкото частта от поръчката, възложена на подизпълнителя, не може да се обособи в отделен обект.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 70 дни от датата на сключването му.
2. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2020 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4). Блок №2 (КА-3, КА-4 и ТГ-2) е в среден ремонт за срок от 40 дни в периода 01.03.+09.04.2020 г.
3. При технологична необходимост от изменение на съгласувания срок за ремонт и/или за провеждане на 72-часови проби и на база одобрена от ЕСО ЕАД заявка, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се уведомява писмено и се сключва допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
4. Междинните срокове за изпълнение на всички ремонтни дейности за съответния котлоагрегат се определят в протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти”, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД и са задължителни за **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. Мястото на изпълнение на Договора е Котелен цех, „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните подобекти.
2. Да предаде с двустранен протокол обекта на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно изискванията на:
 - 2.1. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;
 - 2.2. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;
 - 2.3. Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
3. Да предаде на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите за ремонта стационарни повдигателни съоръжения, собственост на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД и да приеме същите след завършване на ремонта и след извършване на проверка за техническото им състояние.
4. Да предостави на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
 - необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи);
 - необходимите за ремонта резервни части, метали (профили, ламарина и тръби), уплътнителни материали, скрепителни елементи, масло, грес и лагери;
 - захранването с електроенергия, състен въздух на работната площадка, както и ползването на техническата и противопожарна вода.
5. Да информира за определените от ТЕЦ МИ2 места:
 - за складиране на демонтирано оборудване, подлежащо на повторно влагане в употреба, и
 - за временно съхранение и изхвърляне на различните видове отпадъци.
6. Да допуска **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до работа само след:
 - проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място в Котелен цех и
 - издаден наряд по определения ред и правила за осигуряване на безопасността на работещите при допускане до работното място, изпълнение и завършване на определената работа.
7. Да съгласува технологичните графици на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
8. Да организира приемането на съоръженията от ремонт, като осигури извършването на не повече от 2 изпитания от съответните видове съгласно Приложение № 2.
9. В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72-часовата проба, да информира за организирани от ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на демонтираното съоръжение, за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на технически показатели.
10. Да заплати дължимите суми по договора.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.
2. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД от отдели „Сигурност и управление при кризи“, „Безопасност и здраве при работа“, „Технически контрол и качество“ и „Екология“, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.
3. В случай, че Териториална дирекция „Национална сигурност“, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.
4. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да представи на Възложителя списък на лицата, които е оправомощил за следното:
 - да присъстват на оперативките, касаещи ремонта,
 - да получават своевременно протоколите от тях,
 - да подписват заявките за пробните изпитания на съоръженията и пуск на блока,
 - да контактуват с отговорниците по ремонта за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с изпълнението на договора.
5. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да спазва изискванията на Правилник за вътрешния трудов ред на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД; Вътрешни правила за здраве и безопасност при работа при изпълнение на ремонта на територията на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД; Правилник за безопасност при

работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

6. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

7. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да участва съвместно с Възложителя и ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД в отстраняването на съоръжението и резултатите се отразяват в двустранно подписан дефектовъчен документ, между ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД и Металик АД.

8. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да участва заедно с възложителя в разработването на технологичен график за ремонта на съоръжението в срока и при условията, определени в протокол от първа оперативка на Дирекция „Ремонти“, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД за ремонта на блока, за да може да се съгласува между Възложителя и ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, и с останалите изпълнители, с които има съвместна работа на обекта.

9. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете и техническите условия, посочени в Приложения № 1, 2 и 3, както и в съответствие с предоставената от Възложителя техническа документация.

10. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава при извършване на ремонта да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД.

11. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата.

12. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да спазва всички срокове за изпълнение на ремонта, включително определените в Протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти“, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД.

13. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заявява писмено до възложителя, който от своя страна ги заявява писмено в журнала на КЦ необходимите за ремонта материали, резервни части и консумативи, предоставяни от ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, не по-късно от 2 дни преди тяхното получаване. Същите се получават от склада въз основа на одобрена заявка съобразно установения в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ред.

14. При изпълнение на ремонтните дейности **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава:

- да опазва и експлоатира предадените му стационарни повдигателни съоръжения в съответствие с нормативните изисквания;
- да опазва от повреди и замърсявания предадения му обект и останалите съоръжения на територията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД;
- да не посещава други съоръжения, които не са му предадени като обект на настоящия договор;
- да почиства работната площадка ежедневно и да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци;
- да транспортира отпадъците до определените за целта места и да подписва приемо-предавателен протокол за транспортираните отпадъци с представител на ТЕЦ МИ2.

15. При констатиране на причинени от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** повреди, се съставя протокол от Възложителя и същите се отстраняват както следва:

- за повдигателни съоръжения и съоръжения в експлоатация повредите се отстраняват от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за сметка на Възложителя, а той от своя страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- за съоръжения, изведени в ремонт, повредите се отстраняват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка. В случай че **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отстрани повредите след отправена покана, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ги отстранява за сметка на Възложителя, а той от своя страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

16. При технологична необходимост от демонтаж на елементи от конструкции и съоръжения, направи на технологични отвори и други дейности при изпълнение на договора, същите се извършват на база писмено искане от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласувано с представител на ТЕЦ МИ2 и на Възложителя, и се възстановяват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

17. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да изготви и представя на Възложителя съответните документи (актове, протоколи и формуляри) съгласно определените в Приложение № 2 срокове.

18. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава при извършване на ремонтните дейности да използва материали, отговарящи на действащите български стандарти за качество, за което представя съответните сертификати.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ РЕМОТ

1. След завършване на ремонтните дейности по договора, се извършва приемане на обекта от ремонт със съставяне и подписване на документите, описани в Приложение № 2, в посочените срокове. По заявка на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД се извършват съвместно необходимите пробни изпитания на съоръженията съгласно Приложение №2. "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД осигурява възможност за негова сметка да бъдат проведени не повече от 2 броя изпитания от вид.
2. След извършване действията по предходната точка, всички наряди за работа се закриват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и отчетната документация за проведения ремонт се предава на Възложителя. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** удостоверява годността за въвеждане в експлоатация на ремонтираните от него съоръжения чрез подписване на Заявка за пуск след планов ремонт.
3. При поява на дефекти и неизправности при първо пускане на ремонтираното съоръжение, дължащи се на некачествен ремонт, същите се описват в констативен протокол и се отстраняват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.
4. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД организира и провежда изпълнението на 72-часови проби на съоръженията. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява за своя сметка появилите се дефекти и неизправности, чието отстраняване е възможно и/ или наложително.
5. Съоръжението се счита за прието със съставянето на протокол за успешно извършени 72-часови проби при достигнати номинални параметри на работа.

VII. ГАРАНЦИИ

1. Гаранционният срок на изпълнените работи е 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционният срок е 20 000 работни часа. Гаранционният срок започва да тече от датата на протокола за успешно извършени 72-часови проби.
3. По време на гаранционния срок ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД отстранява всички възникнали неизправности и повреди, като причините за тях се установяват от комисия на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД. Комисията съставя констативен протокол, в който се описват неизправностите и дефектите, причините, които са ги породили, както и разходите за отстраняването им.
4. В случай, че неизправностите и повредите се дължат на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и след като Възложителя е получил от ТЕЦ МИ2 писмен констативен протокол по т. 3, ако в тридневен срок от датата на уведомяване **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпрати свой представител, същият се счита за уведомен и протоколът става задължителен за страните.
5. В случаите по т. 4 установените с протокола разходи за отстраняване на неизправности и дефекти са за сметка на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.
2. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
3. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи неустойки за забава, както следва:
 - 3.1. При неспазване на междинните срокове за ремонтните дейности от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, определени в технологичния график и/ или в протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти“, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД - санкция в размер на 0,5% от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 5% от стойността на договора.
 - 3.2. При неспазване на крайния срок за ремонта на обекта от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, отразено в Акт за завършена работа от Приложение №2 - санкция в размер на 10 % на ден върху стойността на договора за всеки започнат 24-часов период забава. Максималният размер на тази неустойка е не повече от 30 % от стойността на договора.
4. На **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се налага санкция в размер до 500 лв. за всяко отделно нарушение, установено с констативен протокол на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД , както следва:
 - замърсявания, непочистени работни площадки, неизвозени отпадъци от обекта;
 - неспазване разпоредбите на приложимите нормативни актове и вътрешни правила на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД (Правилник за вътрешния ред; Вътрешни правила за здраве и безопасност при работа; Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи; Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация).

5. За всяко следващо нарушение по предходната точка се налага санкция в двоен размер.

6. На **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се налага санкция в размер на 100 лв. за всяко отделно нарушение, както следва:

- отсъствие от оперативка за планов ремонт на блока, констатирано в протокол от оперативка;
- неполучаване на протокол от оперативка до края на деня, следващ деня на оперативката, констатирано в лист за разпространение;
- неподписване на заявка за извършване на пробни изпитания или за пуск на съоръженията в определения от ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД срок, констатирано от ДИС в дневник за пускане на съоръжение след ремонт.

7. При извършване на допълнителни изпитания за приемане на обекта, описани в Приложение № 2, извън осигурените от ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се налага санкция в размер на 1000 лв. за всяко допълнително пробно изпитание, съгласно констативен протокол.

8. При спиране на блок по време на първия пуск и/ или на провеждане на 72-часовите проби поради възникнали дефекти и неизправности, дължащи се на действия и/ или бездействия на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в размер на 5000 лв. за всеки отделен случай, съгласно протокол на ОТИЕ.

9. При констатирано с протокол на ПТО отклонение с повече от 10% от стойността на технологичен показател в Приложение №3 след проведени изпитания за оценка качеството на ремонта, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи неустойка в размер на 500 лв. за всеки показател.

10. За всеки отделен случай на друго неточно изпълнение Възложителят може да наложи на Изпълнителя неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

11. Всички други преки или косвени щети върху имущество на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (напр. повредено имущество, инфраструктура, вследствие на действия/ бездействия на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, причинен пожар и др.), констатирани в съответен документ, се възстановяват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в пълен размер.

13. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

14. Ако ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия, няма да се налагат предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

15. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

16. В случаите на т.14 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора. При постигане на съгласие за прекратяване, финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

2. При прекратяване на договора при условията на т.1 от настоящият раздел от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

3. При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/, Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, Наредба №81213-647/01.10.2014 г.. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа.

4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:

- На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

5. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

6. При прекратяване на договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

X. ФОРС МАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се обръща към отговорника на договора.

2. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност и дейностите по изпълнение на поръчката.


3. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

4. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕТАЛИК АД

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в" Регламент
(ЕС) 2016/679



ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕНЕРГОРЕМОНТ- ГЪЛЪВОВО АД

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679



ОБЕМ
за
„Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-2А на КА-2”

№	Наименование на ремонтната дейност	Мерни единици	Количество	Единична стойност лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
ППС-2А					
1	Отдефектоване на ППС	бр.	1	1 056,37	1 056,37
	I. МВ-2А			-	-
1	Демонтаж и монтаж на работно колело.	бр.	1	746,21	746,21
2	Зачистване на участъци за дебелометрия на корпуса на МВ	бр.	50	4,13	206,40
3	Ревизия дифузор.	бр.	1	132,05	132,05
4	Ремонт на клапа студен въздух.	бр.	1	1 320,46	1 320,46
5	Подмяна износени участъци от течката на клапа студен въздух. Презаварка на спукани шевове по течката.	м ²	2	528,18	1 056,37
6	Подмяна и наплавяне обичайка (предната стена) на МВ. Центроване на обичайката спрямо вала на ЛБ	бр.	1	1 980,69	1 980,69
7	Подмяна вътрешна обичайка (зад РК) на МВ и наплавяне.	бр.	1	198,08	198,08
8	Демонтаж и монтаж брони зад РК.	бр.	8	66,03	528,23
9	Подмяна участък от корпуса (в зоната на работната колело) и монтиране на уребрения.	м ²	3	37,13	111,40
10	Подмяна износени и деформирани носещи пети от корпуса на МВ. Разкъртване и извозване на бетона до мястото за строителни отпадъци, полагане на нов бетон.	бр.	4	345,94	1 383,76

Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТАЛИК АД

ЕНЕРГОРЕМОНТ- ГЪЛЪБОВО АД

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
за извършване на среден ремонт на
ППС на КА-1

1. Ремонтът трябва да осигури надеждна и икономична работа на ремонтираните съоръжения в определения период от време, съгласно договора.
2. Качеството на извършената ремонтна работа се определя, като се изхожда от изискванията на Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и техническата документация. Окончателната оценка за качеството на ремонта се определя на база следремонтните изпитания, извършени до 30 /тридесет/ дни след 72 часовата проба.
3. Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на подземно-транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.
4. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки.
5. Наваряването по МВ и по ГУ да се извършва по методи за заваряване осигуряващи изискванията за дебелина на наварения метал и твърдост на последният наварен слой, съгласно изискванията посочени в техническата документация.
6. Всички заварени шевове по елементи на ППС да бъдат зачистени и проверени за пукнатини.
7. Възложителят осигурява на Изпълнителя за предаване на съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност по две газова и две въздушни опресовки.
8. Центровката на съединителите е задължение на Изпълнителя. Възложителя осигурява еднократна проверка.
9. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя списък с ръководния персонал, който ще има право да:
 - присъства на оперативките за ремонт на Бл.-1 и да получава своевременно протоколите от тях.
 - да подписва заявките за предремонтните изпитания на съоръженията
 - да контактува с отговорниците по ремонта на КА-1 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.
10. Спомагателните приспособления за достигане на труднодостъпни места по ремонтираните съоръжения са задължение на изпълнителя.


Изисквани документи за изпълнение и приемане на услугата:

- Комплект документи за започване на работа
- Дефектовка
- График за ремонт
- Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт
- Протокол за предаване на временно ползване от външен изпълнител на повдигателни съоръжения
- Протокол за предаване за демонтаж на изолация и зидария
- Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи: 3 дни преди края на ремонта
- Акт №4 за проверка на газова/въздушна плътност: 1 ден преди края на срока
- Протокол за центровка от отдел вибродиагностика
- Акт №6 за пробно въртене на съоръжение: 3 дни преди края на срока
- Протокол за измерени вибрации от отдел вибродиагностика
- Акт №19 за предаване за полагане на изолация и/или зидария
- Край на ремонта с предоставяне на Акт за завършена работа: 1 ден преди края на ремонта
- Протоколи за приемане на чистота на райони
- Протокол за приемане след ремонт на ООС
- Протокол за приемане на стълби, площадки и парапети
- Протокол за почистени вътрешни повърхности
- Протокол за приемане на изолации и зидария след ремонт
- Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт
- Технологична последователност за извършване на ремонт
- Приемно предавателен протокол за окончателно извършен обем
- Сертификати за качество на вложените материали

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕТАЛИК АД

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679



ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679
ЕНЕРГОРЕМОНТ- ГЪЛЪБОВО АД

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

към съоръженията на ПК-38-4 при приемане след
извършване на СР на ППС на КА-1

Мелещ вентилатор.


- Разстояние между наварена външна обичайка и Р.К. – 20-25мм.
- Разстояние между наварена вътрешна обичайка и Р.К. – 15-20мм.
- Разстояние между огледални брони и Р.К. – 15-20мм.
- Разстояние между наварени челни брони и Р.К. – 25-30мм.
- Наваряване на странични брони на вратата – периферно на 150 мм.
- Макс.допустима хлабина на преден лагер на лагерен блок – 0.50 мм.
- Макс.допустима хлабина на заден лагер на лагерен блок – 0.30 мм.
- Допустимо отклонение при центроване на Л.Б. – Ел.двигател:
 - Радиално: 0.20 мм.
 - Аксиално: 0.20 мм.
- Допустимо ниво на вибрациите – < 2.3 мм/с.
- Коефициент на просмукване $K_{пр MB} = 0.30$.
- Вентилация $V_{MB} = 280\ 000\ \text{nm}^3/\text{ч}$ на студено на празен ход.

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕТАЛИК АД

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679



ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

ЕНЕРГОРЕМОНТ- ПЪЛЪБОВО АД

