

ОБЕМ

от дейности за ремонт на охладителна кула тип „Хамон“

№	Наименование на дейността	мярка	к-во	Ед.цена /лв.без ДДС/	Общо /лв.без ДДС/
1	Демонтаж на захранващ тръбопровод на противообледенителната завеса на охладителната кула				
1.1	Ф 1020 x 9 мм	м	48		
1.2	Ф 920 x 8 мм	м	48		
1.3	Ф820 x 8 мм	м	48		
1.4	Ф530 x 6 мм	м	120		
2	Подмяна на участък от L = 1000 мм от вертикален тръбопровод Ф426 x 6 мм /от връзката със захранващ тръбопровод нагоре/	бр.	12		
3	Демонтаж на хамути, крепящи захранващия тръбопровод	бр.	42		
4	Монтаж на нов захранващ тръбопровод Ф1020 x 9 мм	м	264		
5	Изработка с материал на Изпълнителя на нови хамути за тръба Ф1020 x 9 мм	м	42		
6	Монтаж на нови хамути за тръба Ф1020 x 9 мм	бр.	42		
7	Обмазване с антикорозионно покритие /доставка от Изпълнителя/ на новите хамути и новомонтираните тръбопроводи в зоната на заварените съединения	м ²	100		
8	Подмяна на твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителната кула тип „Хамон“	бр.	600		
9	Подмяна на носещи дървени ребра на капкоуловител	бр.	20		

Забележка: Присъединяването на тръбите Ф1020 x 9 мм да се извършва под ъгъл 165°11'38". Подменя се само подводящият тръбопровод на противообледенителната завеса, този, който е в басейна на охладителната кула.

Задължение на Възложителя е:

- Доставка на нови тръби Ф1020 x 9 мм /дължина 12 м/ и Ф426 x 6 мм до района на охладителната кула
- Доставка на 600 бр. твърди подвески
- Доставка на носещи ребра на капкоуловител
- Механизация – автокран за монтажни и демонтажни дейности
- Извозване на металните отпадъци до склад „Вторични суровини“