

О Б Е М

за механизирано пресяване и поправкане по ос и ниво на жп коловози

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Количество
1	Механизирано пресяване баластова призма с извозване на отсевки	км	3.00
2	Механизирано укрепване на железен път (първа нивелация)	км	3.00
3	Втора нивелация на железен път – механизирано	км	3.00
4	Трета нивелация на железен път – механизирано	км	3.00
5	Механизирано планиране на баластовата призма след трета нивелация	км	3.00
6	Уплътняване на баластовата призма с динамичен стабилизатор	мсм	2.00
7	Навла за превоз на тежка пътна механизация (ТПМ) до обекта	бр.	1.00

Забележки:

1. Вагоните за отсевки и тяхното извозване е за сметка на Възложителя;
2. Хопердозаторните вагони, баласта и разтоварването е за сметка на Възложителя.