

ОБЕМ

За извършване на ОР на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора степен (Др. II ст.) В

№	Наименование на ремонтната дейност	Марка	Количество	Ед.цена (труд, м-ли, консумативи в лв.)	Общо (труд, м-ли, консумативи в лв.)
I	ВС 40В				
1	Заглушване течката от тр.9Б за ВС-40В	бр.	1		
2	Демонтаж капаци и страници	бр.	24		
3	Дефектовка , възстановяване на резбите и изработване на нови капаци	бр.	12		
4	Демонтаж задв. редуктори и раздатчни кутии	бр.	6		
5	Демонтаж куплонзи от ел. двигатели, задв. валове и редуктори	бр.	12		
6	Демонтаж от 1-ви до 6-ти модул	бр.	6		
7	Подмяна носещи греди на странични капаци.	м	16		
8	Зачистване фундамента на модулите	м	18		
9	Измерване на хоризонталността и отклоненията от равнинност на фундамента на модулите	бр.	1		
10	Възстановяване на равнинността на фундамента	бр.	1		
11	Монтаж от 1-ви до 6-ти модул и механично раздвижване	бр.	6		
12	Възстановяване насочваща ламарина над 1-ви модул	кв. м	4		
13	Набиване куплонзи на задв. валове	бр.	6		
14	Ревизия и подмяна лагери на междинни и задвижващи редуктори	бр.	6		
15	Монтаж раздатчни кутии, задв. редуктори-центровка	бр.	6		
16	Монтаж капаци, страници и уплътняване на ВС-40 В	бр.	24		
17	Възстановяване люкове и панти към тях	бр.	6		
18	Възстановяване на всички болтове и връзки по капаци	бр.	200		
19	Гресирание на лагерите	бр.	34		
20	Ремонт течка от ниво капсуловка на тр-р 20 В до ниво тавана на кота ВС40В	кв. м	90		
21	Демонтаж заглушка тр-р 9Б - ВС40 В	бр.	1		
22	Провеждане на 8-часови проби	ч/ч	8		
23	Почистване на раб.място и възстановяване на ограждения и парапети	м л.	30		
24	Боядисване	кв. м	100		
ОБЩО I					
II	Др. II ст. В				
1	Демонтаж капаци и страници	бр.	4		
2	Направа на скара под роторен пакет	кв. м	4		
3	Демонтаж чукове	бр.	81		
4	Ревизия палци и тампони на съединителите -смяна	бр.	46		
5	Демонтаж на откатоен пакет	бр.	1		
6	Демонтаж и подмяна на износващи планки на откатоен пакет	бр.	1		

№	Наименование на ремонтната дейност	Мярка	Количество	Ед.цена (труд, м-ли, консумативи в лв.)	Общо (труд, м-ли, консумативи в лв.)
7	Демонтаж на лагерите и конусните втулки на роторния пакет	к-т	2		
8	Демонтаж на съединителя на роторния пакет	бр.	1		
9	Демонтаж на задвижващия редуктор и охлаждащата система	бр.	1		
10	Притягане пакета на ротора	бр.	1		
11	Монтаж на лагерите и конусните втулки на роторния пакет ,центроване и стягане	бр.	2		
12	Ревизия задвижващ редуктор, почистване и смяна масла	бр.	1		
13	Ревизия и почистване мазителна и охлаждаща система	м	10		
14	Почистване и нивелиране на фундамента на ел.двигателя и редуктора	бр.	1		
15	Монтаж на съединителя на роторния пакет	бр.	1		
16	Подмяна износени „уши” на биелите	бр.	40		
17	Наплавка чукове	бр.	81		
18	Монтаж чукове	бр.	81		
19	Монтаж на откатен пакет	бр.	1		
20	Монтаж капаци и страници	бр.	4		
21	Заварка болтове на всички брони	бр.	150		
22	Възстановяване(изработване на нова) брусова греда	бр.	1		
23	Монтаж на уплътнения по присъединителните повърхнини	м	60		
24	Възстановяване капсуловката над откатен пакет	бр.	2		
25	Възстановяване свързваща точка от ВС-40 В към Др. II ст. В	бр.	1		
26	Ремонт точка от ниво капсуловката на Тр-р 20В до ниво пода на Др. II ст. В	кв. м	70		
27	Монтаж и центровка задвижващ редуктор-ротор-ел. двигател	бр.	1		
28	Балансиране ротор	бр.	1		
29	Гресиране на всички лагери	бр.	7		
30	Провеждане на 8-часови проби без товар	ч/ч	8		
31	Възстановяване на ограждения и парапети	м л.	30		
32	Боядисване	кв. м	60		
				ОБЩО II	
				ОБЩО I + II	

Забележка:

1. В цените са включени материали и консумативи
2. Ремонтът на съоръженията се приема след успешно проведени 72 часови проби под товар

**СПИСЪК
на необходимите материали и консумативи за извършване на
основен ремонт на ВС 40 В и Др. II ст.В**

№	Наименование на материали	Мярка	К-во
ВС 40В			
1	Кислород	бут.	60

№	Наименование на ремонтната дейност	Мярка	Количество	Ед.цена (труд, м-ли, консумативи в лв.)	Общо (труд, м-ли, консумативи в лв.)
2	Газ Пропан бутан	буг.	15		
3	Електроди ”Норд” ф3.2	кг	150		
4	Гайка М16	бр.	200		
5	Федер шайба ф16	кг	0.5		
6	Шайба подложна ф16	кг	0.5		
7	Гайка М10	бр.	120		
8	Болт М12х50	бр.	120		
9	Гайка М12	бр.	120		
10	Федер шайба ф12	кг	1.5		
11	Шайба подложна ф12	кг	1.5		
12	Боя алкидна синя	кг	75		
13	Грунд	кг	50		
14	Болт М10х30	бр.	150		
15	Болт М16х50	бр.	100		
16	Диск за рязане ф180х3	бр.	15		
17	Диск за шмирг. ф180х6	бр.	15		
Др. II ст. В					
1	Винкел 50/50	кг	300		
2	Електроди ”Норд” Ф3.2	кг	100		
3	Електроди ”ЕН550” Ф5	кг	60		

Съгласувал,
Началник ВС и П:
(инж.Й.Кожухаров)

№	Наименование на ремонтната дейност	Мярка	Количество	Ед.цена (труд, м-ли, консумативи в лв.)	Общо (труд, м-ли, консумативи в лв.)
---	------------------------------------	-------	------------	--	---

Изготвил,

Инж.механик Пуч.:

(инж.Д.Дечев)

