



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх. № 13466
Получено на 09.04.2019 г.

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

Отдел Инвестиции
6265 Ковачево

Изх. № 084/19/СМ
Дата: 08-04-2019

на вниманието на инж. Георги Василев

**ОТНОСНО: СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА СОИ 7 И 8
Специални фундаментни работи**

Уважаеми г-н Василев,

В отговор на ваше запитване за оферта от 4 Април, 2019 приложено изпращам нашето предложение за изпълнение на фундаментни пилоти.

В случай на интерес оставаме на разположение.

С най-добри пожелания:

БАУЕР България ЕООД

инж. Митко Стойков

Управител

Приложение: 1 стр. Количествено-стойностна сметка и цени

ОБЕКТ: СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА СОИ 7 И 8 - „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	ВИДОВЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена	ОБЩО
1.	Обща мобилизация и демобилизация на машина, оборудване и персонал	бр.	1,00	30 000,00	30 000,00
2.	Изливни стоманобетонни пилоти				
2.1.	Предварително прорязване на отвори в стоманобетонна плоча с макс. дебелина 40см	бр.	8,00	250,00	2 000,00
2.2.	Сондиране за изпълнение на изливни пилоти с диам. 900мм на макс. дълбочина 26.00м в глина, заглинени пясъци и чакъл и депониране на изкопания материал в рамките на обекта	м	208,00	135,00	28 080,00
2.3.	Доставка и полагане на готови заварени армопакети за пилоти	кг	13 264,00	1,85	24 538,40
2.4.	Полагане на бетон С25/30 за пилоти по контракторен метод директно от бетоновоз (без вкл. бетонпомпа), вкл. технологичен преразход	м3	150,00	18,00	2 700,00
	ОБЩО				87 318,40

Забележки:

1. Цените са в ЛЕВА без включен ДДС, охрана и ограда на строителния обект, земни и геодезически работи, както и престои и непродуктивни периоди за техниката и персонала на БАУЕР.
2. Срок за изпълнение: 15 дни

БАУЕР България ЕООД

инж. Стояня Минчева