




Euro Stars

Euro Stars Ltd

Delivery, installation and commissioning of equipment and facilities in the industry, the nuclear and conventional energy sector
General Representative of Taprogge Ltd for Bulgaria

Русе, 28.10.2019 г.

До
Живко Динчев
Изпълнителен директор
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Стара Загора



Уважаеми господин Динчев,

Във връзка с публикуваното информационно съобщение за провеждане на пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за Промяна на местоположението на съществуващия байпас Ш1200мм - ЦВ 3 между ЦВ-А и ЦВ-Б на ТА-5., Ви предоставяме нашето предложение за изпълнението на поръчката:

1. **Цена** – 46 464,52 лева без ДДС, съгласно приложена КСС;
2. **Начин на плащане** - до 60 дни след представяне на фактура и подписан протокол;
3. **Срок за изпълнение:** до 20 работни дни
4. **Валидност на офертата** - 31.03.2020 г
5. **Други условия:**
 - Доставка на необходимите материали без тези за АКЗ е задължение на Възложителя;

С уважение,

Емил Вичев
Управител
Евро Старс ООД

Заличено на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



ЕВРО СТАРС ООД

Русе 7000, Бул.България 310, тел.+35982813300, факс +35982813314, e-mail: montage@eurostars.rousse.bg

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Промяна местоположението на съществуващия байпас Ø1200-ЦВ 3 между ЦВ-А и ЦВ-Б на ТА5

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
I. Демонтажни работи:					8 899,06
1	Демонтаж тръбопровода за техн.вода от ПСШ за технически колектор след ВТ-5- Ø325	М.	12	146,38	1 756,56
2	Демонтаж отвеждащ тръбопровод за масло от воронки до БЗМ – Ø57	М	10	116,09	1 160,90
3	Демонтаж Байпас ЦВ-1 – DN80	Бр.	1	245,70	245,70
4	Демонтаж Тръбопровод ТВ за охлаждане на теристори Ø 89	М	10	116,09	1 160,90
5	Демонтаж на разкос от К-0,300 до К 0,000 между бетонови колони намиращи се на мястото на новото положение на байпас Ø1200-ЦВ 3	Бр.	1	314,60	314,60
6	Демонтаж метални капаци на К 0,000	Бр.	4	80,60	322,40
7	Демонтаж байпас Ø1200-ЦВ 3	Бр.	1	3 938,00	3 938,00
II. Монтажни работи:					30 338,76
1	Монтаж байпас Ø1200-ЦВ 3	Бр.	1	9 366,00	9 366,00
2	Монтаж тръбопровода за техн.вода от ПСШ за технически колектор след ВТ-5- Ø325	М.	12	583,18	6 998,16
3	Монтаж отвеждащ тръбопровод за масло от воронки до БЗМ – Ø57	М.	10	302,38	3 023,80
4	Монтаж Байпас ЦВ-1 – DN80	Бр.	1	624,00	624,00
5	Монтаж Тръбопровод ТВ за охлаждане на теристори Ø 89	М	10	302,38	3 023,80
6	Монтаж на разкос от К-0,300 до К 0,000 между бетонови колони на ново място-по решение на Възложителя	Бр.	1	2 642,20	2 642,20
7	Монтаж метални капаци на К 0,000	Бр.	4	80,60	322,40
8	Затваряне отвори Ø1220 получени от демонтажа на Байпас Ø1200-ЦВ 3	Бр.	2	2 169,20	4 338,40
III. Антикорозионни работи					7 226,70
1	Песъкоструене на ново монтираните метални заготовки от вътрешна стена	М ²	8,5	184,60	1 569,10
2	Нанасяне на АКП Sika /Porokor 400К/-бял δ=300µ	М ²	8,5	332,80	2 828,80
3	Нанасяне на АКП Sika /Porokor 400К/-червен δ=500µ	М ²	8,5	332,80	2 828,80
ВСИЧКО					46 464,52

Посочените цени са без ДДС
Срок за изпълнение - до 20 работни дни

Емил Вичев
Управител
Евро Старс ООД

Русе, 28.10.2019

