



ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ви уведомява, че провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за **„Ремонт на кранов път кота 36 и укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г“**.

Офертата трябва да е с валидност 6 (шест) месеца и следва да съдържа обща цена за изпълнение на поръчката, формулирана от:

1. Единични цени за доставка и изпълнение на ремонтните дейности на кранов път кота 36 в Котелна зала 890MW (съгласно Приложение 1);
2. Единични цени за изпълнение на ремонтните дейности за укрепване на носещата метална конструкция на кран КМЕ-1Г (съгласно Приложение 2).

Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 29.11.2019 г. на e-mail: d.radovski@tpp2.com или факс: 042/662507.

За допълнителна информация: инж. Д. Радовски – Н-к КЦ, тел.: 042/662240, e-mail: d.radovski@tpp2.com.

Приложение № 1

Ремонт на кранов път кота 36 в Котелна зала 890MW

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща ст.
1	2	3	4	5	6
I	Доставка на резервни части и материали				
1	Джонтови връзки комплект с резбови съединения за релса Р24	к-та	62		
2	Подложни планки 20 mm x 100 mm x 300 mm (St230) – 8 бр./m	бр.	2 080		
3	Подложни планки 10 mm x 100 mm x 300 mm (St230) – 2 бр./m	бр.	520		
4	Притискащи планки (St230) – 8 бр./m	бр.	2 080		
5	Резбови съединения М16 (болт 6.8М16х50, гайка 6М16, пружинна шайба) – 8 комплекта/m	бр.	2 080		
6	Ограничаващи елементи 20 mm x 20 mm x 50 mm – 2 бр./m	бр.	520		
7	Антикорозионно покритие	м ²	920		
8	Релси Р24 L=8m40	бр.	40		
II	Ремонтни дейности				
1	Геодезическо измерване на подкрановия път при започване на ремонта	бр.	1		
2	Демонтаж и монтаж на джонтови връзки комплект с резбовите съединения за релса Р24- 62 к-та	к-та	62		
3	Демонтаж и монтаж на подложни планки 20 mm x 100 mm x 300 mm (St230) – 8 бр./m	бр.	2 080		
4	Демонтаж и монтаж на подложни планки 10 mm x 100 mm x 300 mm (St230) – 2 бр./m	бр.	520		
5	Демонтаж и монтаж на притискащи планки (St230) – 8 бр./m	бр.	2 080		
6	Демонтаж и монтаж на резбово съединение М16 (болт 6.8М16х50, гайка 6М16, пружинна шайба) – 8 комплекта/m	бр.	2 080		

7	Демонтаж и монтаж на ограничаващи елементи 20 mm x 20 mm x 50 mm – 2 бр./m	бр.	520		
8	Полагане на антикорозионно покритие	м ²	920		
9	Демонтаж и монтаж на релси Р24 L=8m	бр.	40		
10	Геодезическо измерване на подкрановия път при завършване на ремонта.	бр.	1		

Приложение № 2

Укрепване на носещата метална конструкция на кран КМЕ-1Г

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща ст.
1	2	3	4	5	6
1	Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция				
	Листова стомана t=10mm	кг.	125		
	Листова стомана t=8mm	кг.	22		
	Профилна стомана L 100x100x8	кг.	156		
2	Болтове М16x45 горещоцинковани с шайби и гайки	бр.	56		
3	Анкерни шпилки HAS-E M12 110/28 с лепило НІТ-НУ 200-А	бр.	128		
4	Електроди за заварки Е38 по БДС ISO 2560-А	кг.	3		
5	Прорязване на съществуващ кранов път L=420mm	бр.	40		
6	Разпробиване на отвори Ф18 в стеблото на съществуващо 2Т-сечение	бр.	56		
7	Монтаж на анкерни шпилки HAS-E M12 110/28 с лепило НІТ-НУ 200-А	бр.	128		
8	Проверка състоянието на челен шев	бр.	32		
9	Презаваряване на челен шев L=420mm	м.	150		
10	Почистване на метална конструкция	м.	429		
11	Минимизиране и двукратно боядисване с блажна боя	м.	429		